

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ท่าด้วง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 325,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง อบต.ท่าด้วง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 ม.ค. 2560 เป็นเงิน 325,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไพโรจน์ มุทาวัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
 - 6.3 นายมณฑล สีหะบุตร ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนกองช่าง อบต.ท่าด้วง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน พ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	243,511	1.3353	325,160	
สรุป				รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน	30 วัน
				ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง	
หมายเหตุ					
(ตัวอักษร) (....สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน.....)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ..... ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ..... กรรมการ

(นายมณฑล สีหะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เห็นชอบ..... กรรมการ

(จำเอนนาวิ แก้วเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคล

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์.....

งานสำรวจออกแบบ.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง.....

งานประมาณราคา..... กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง.....

ประมาณการ.....วันที่ ๒ เดือน ม.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามคำสั่งเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นที่	817	ตร.ม.	0	0	4	3,268	3,268
2	ดินลูกรังไหล่ทาง	29	ลบ.ม.	60	1740	20	580	2,320
3	ดินลูกรังรองพื้น	59	ลบ.ม.	60	3540	20	1,180	4,720
4	ทรายหยาบรองพื้น	29	ลบ.ม.	450	13050	20	580	13,630
5	คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4	83	ลบ.ม.	1,840	152720	0	0	152,720
6	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	83	ลบ.ม.	0	0	198	16,434	16,434
7	ตะแกรงเหล็ก	557	ตร.ม.	25	13925	5	2,785	16,710
8	เหล็ก RB O 15 มม.	10	เส้น	234	2340	20	200	2,540
9	เหล็ก DB O 16 มม.	13	เส้น	280	3640	36	468	4,108
10	ตะปู	8	ก.ก.	50	400	0	0	400
11	ไม้แบบ	17	ลบ.ม.	450	7650	103	1,751	9,401
12	แอลพีเอสผสมทราย	98	ลิตร	7	686	3	294	980
13	ลวดผูกเหล็ก	8	ก.ก.	35	280	0	0	280
14	ขนส่งวัสดุ	200	คัน	0	0	80	16,000	16,000
15								
	ยอดรวม							243,511

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ มุทวัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

(เจ้าเอกนาวิ แก้วเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....

(นายมงคล สีหะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย