

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตวางท่อระบาย พร้อมดาดคอนกรีตป้องกันน้ำกัดเซาะ หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ท่าด้วง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 360,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณกว้าง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อ คสล. ขนาด 1.00\*1.00 เมตร จำนวน 2 แถวๆ 10 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีต จำนวน 130 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง อบต.ท่าด้วง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ม.ค. 61 เป็นเงิน 360,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.4
  - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายไพโรจน์ มุทาวัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - 6.2 จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
  - 6.3 นายมณฑล สีหะบุตร ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

\*\*\*\*\*

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตวางท่อระบาย พร้อมดาดคอนกรีตป้องกันน้ำกัดเซาะ

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อ คสล. ขนาด 1.00\*1.00 เมตร

จำนวน 2 แถวๆ 10 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีต จำนวน 130 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์.....

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนกองช่าง อบต.ท่าด้วง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน ม.ค. พ.ศ. 61

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	264,253	1.3624	360,018.29	
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน			360,018.29	60 วัน
	ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง			360,000	
	หมายเหตุ			360,000	
(ตัวอักษร) (...สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน....)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ..... ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ..... กรรมการ

(นายมนทล สีหะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เห็นชอบ..... กรรมการ

(จำเอนนาวิ แก้วเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคล



แบบ ปร.4 แผ่นที่..1.....

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตวางท่อระบาย พร้อมดาดคอนกรีตป้องกันน้ำกัดเซาะ

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อ คสล. ขนาด 1.00\*1.00 เมตร จำนวน 2 แถวๆ 10 ท่อน

พร้อมดาดคอนกรีต จำนวน 130 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์.....

งานสำรวจออกแบบ.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง.....

งานประมาณราคา..... กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง.....

ประมาณการ.....วันที่ 17 เดือน ๙-๙ พ.ศ. ๖1 ตามคำสั่งเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ท่อ คสล. ขนาด 1.00*1.00 เมตร	20	ท่อน	1121	22420	510	10,200	32,620
2	ลงลูกรังพร้อมปรับแต่ง	250	ลบ.ม.	80	20000	20	5,000	25,000
3	ขุดดินวางท่อ	1	จุด	6000	6000	1500	1,500	7,500
4	วัสดุรองพื้นดาดผนัง คสล.	1	แห่ง	9000	9000	2000	2,000	11,000
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
	ยอดรวม							76,120

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ มุทาวาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

(จำเอนกวี แก้วเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....

(นายมนทล สีหะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย