

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ท่าดัว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 100,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง อบต.ท่าดัว
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ม.ค. 62 เป็นเงิน 100,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.4
  - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายไพโรจน์ มุทาวาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - 6.2 จำเอนาวิ แก้วเหลี่ยม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
  - 6.3 นายมณฑล สีหะบุตร ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

\*\*\*\*\*

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

### ตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ ตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 62

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงื่อนไข
1	ประเภทงานอาคาร		1.3074	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทงานทาง	73,637.56	1.3624	100,323.81	- เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.1964	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ส่วนที่ 2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี)	-	1.0000	-	
1	ป้ายโครงการ	1 ชุด	1.0000	-	พื้นที่ราบสูง
2	-	-	1.0000	-	
		-	1.0000	-	90 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			100,323.81	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			100,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(อำเภอทวิ แก้วเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคล




ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนทล สีหะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



<b>องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง</b> <b>ตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์</b>									
รายการประมาณราคา		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ ตำบลท่าด้วง เกษอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์							
ปริมาณงาน		ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. ลูกกรงไหลทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า - ลบ.ม.							
ประมาณราคาตามแบบ		อบต.ท่าด้วงกำหนด แบบเลขที่							
ส่วนราชการ		กองช่าง อบต.ท่าด้วง งาน กองช่าง							
ประมาณการโดย		นายไพโรจน์ มุทาวัน เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 62 แผ่นที่ 1/1							
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานโครงสร้างทาง								
	1.1 งานปรับพื้นที่ขนาดเบ	200.00	ตร.ม.	-	-	1.69	338.00	338.00	
	1.2 ลูกกรงไหลทาง	15.00	ลบ.ม.	199.00	2,985.00	53.50	802.50	3,787.50	
	1.3 ทราฮายาบรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	538.00	5,380.00	53.50	535.00	5,915.00	
	1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	24.00	ลบ.ม.	1,840.00	44,160.00	-	-	44,160.00	
	1.5 ค่าขนส่งคอนกรีต 30 กม.	24.00	ลบ.ม.	-	-	180.00	4,320.00	4,320.00	
	1.6 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	80.00	เมตร	-	-	20.60	1,648.00	1,648.00	
	1.7 ไม้แบบ	4.00	ลบ.ฟ.	650.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	1.8 ค่าขางมะตอย	15.00	ลิตร	40.00	600.00	40.00	600.00	1,200.00	
	1.9 ค่าปูผิวคอนกรีตขัดหยาบ	160.00	ตร.ม.	-	-	11.98	1,916.80	1,916.80	
	1.10 เหล็ก wrie mesh 0.20x0.20x4 มม.	160.00	ตร.ม.	25.00	4,000.00	5.00	800.00	4,800.00	
	1.11 เหล็กเสริม RB 15 mm.	0.03	ตัน	18,655.14	559.65	3,300.00	99.00	658.65	
	1.12 เหล็กเสริม DB 16 mm.	0.060	ตัน	18,655.14	1,119.31	3,300.00	198.00	1,317.31	
	1.13 เหล็กเสริม RB 19 mm.	0.03	ตัน	19,229.91	576.90	2,900.00	87.00	663.90	
	1.14 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	3.00	กก.	45.80	137.40	-	-	137.40	
	1.15 ตะปู	5.00	กก.	35.00	175.00	-	-	175.00	
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							73,637.56	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นายไพโรจน์ มุทาวัน) (เจ้าเอกนวิ แก้วเหลี่ยม) (นายมนฑล สีทะบุตร)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง นักทรัพยากรบุคคล จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย