

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ท่าดัว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 35,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.80*1.00 เมตร 6 ท่อน จำนวน 2 จุด รายละเอียดตาม
แบบแปลนกองช่าง อบต.ท่าดัว
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ก.พ. 2560 เป็นเงิน 35,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไพโรจน์ มุทาวัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
 - 6.3 นายมณฑล สีหะบุตร ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภทงาน โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงพื้นทาง

ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.80*1.00 เมตร 6 ท่อน จำนวน 2 จุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนกองช่าง อบต.ท่าด้วง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	กำไรภาณิอันวย	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	30,900	4,100	35,000	
สรุป รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน				35,000	30 วัน
ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง				35,000	
หมายเหตุ				35,000	
(ตัวอักษร) (...สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน....)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ.....กรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายมนทล สีหะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เห็นชอบ.....กรรมการ

(จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคล

ประมาณการ โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมปรับพื้นที่ทาง

ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.80*1.00 เมตร 6 ท่อน จำนวน 2 จุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด ต.ทำด้าง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์.....

งานสำรวจออกแบบ.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทำด้าง.....

งานประมาณราคา..... องค์การบริหารส่วนตำบลทำด้าง.....

ประมาณการ..... วันที่ 16 เดือน ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามคำสั่งเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	ชุดร่องระบายน้ำปรับพื้นที่ทาง	40	เมตร	60	2,400	10	400	2,800
2.	วัสดุและท่อ คสล. ขนาด 0.80*1.00 เมตร	12	ท่อน	1,300	15,600	250	3,000	18,600
3.	ลงคูริงพร้อมปรับแต่ง	30	ลบ.ม.	80	2,400	20	600	3,000
4.	ขุดดินวางท่อพร้อมทำทางเบียง	1	จุด	2,500	2,500	500	500	3,000
5.	ขนส่งวัสดุ	1	คร.	-	-	3,500	3,500	3,500
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
	ยอดรวม							30,900

ลงชื่อ.....
 (นายไพโรจน์ มุทาวัน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....
 (จำเอนกวิ แก้วเหลี่ยม)
 นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....
 (นายมนฑล สีหะบุตร)
 จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย