

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.

ปริมาณงาน กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ..2556.

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	กำไรอำนวยการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานท่อเหลี่ยม	85,919	14,081.0000	100,000	พื้นที่ราบสูง
สรุป รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง หมายเหตุ				100,000	ระยะเวลาก่อสร้าง  30 วัน
				100,000	
				100,000	
(ตัวอักษร) (.....หนึ่งแสนบาทถ้วน.....)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทวัน)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายมลฑล สีหะบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เห็นชอบ.....กรรมการ

(จำเอนาวิ แก้วเหลี่ยม)

เจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.

ปริมาณงาน กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

งานสำรวจและออกแบบ ส่วนโยธา

งานประมาณราคา ส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง


ประมาณการวันที่

2556

ตามคำสั่งเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	ขุดดินพร้อมทำทางเบี่ยง	1	จุด	-	-	9000	9000	9000
2.	ตะปู	18	ก.ก.	33	594	-	-	594
3.	น้ำมันทาแบบ	20	ลิตร	10	200	-	-	200
4.	กระดาษาขานอ้อย	2	แผ่น	120	240	-	-	240
5.	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	6	เส้น	56	336	5	30	366
6.	เหล็กเส้นกลม 9 มม.	79	เส้น	87	6873	10	790	7663
7.	เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม.	21	เส้น	195	4095	20	420	4515
8.	เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 มม.	18	เส้น	400	7200	25	450	7650
9.	ลวดผูกเหล็ก	12	ก.ก.	39	468	-	-	468
10.	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	74	ถุง	130	9620	-	-	9620
11.	ทรายหยาบ	11	ลบ.ม.	400	4400	-	-	4400
12.	หิน 1,2	14	ลบ.ม.	355	4970	-	-	4970
13.	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	11	ลบ.ม.	-	-	298	3278	3278
14.	ลูกจ้างหลังท่อเหลี่ยม	50	ลบ.ม.	79	3950	20	1000	4950
15.	ไม้แบบพร้อมไม้โครง	45	ลบ.ฟ.	450	20250	103	4635	24885
16.	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง	39	ตัน	-	-	80	3120	3120
	ยอดรวม							85919

  
(นายไพโรจน์ มุทาวาน)

  
(จ่านกนวิ แก้วเหลียม)

  
(นายมลฑล สีหะบุตร)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรียงหินใหญ่ตลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40 เมตร พื้นที่ ไม่กว่า 120 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม ตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ..2556..

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	กำไรอำนวยการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	60,000	10,000.00	70,000	พื้นที่ราบสูง
สรุป รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง หมายเหตุ				70,000	ระยะเวลาก่อสร้าง  30 วัน
				70,000	
				70,000	
(ตัวอักษร) (...เจ็ดหมื่นบาทถ้วน.....)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทวาทัน)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายมนทล สีหะบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เห็นชอบ.....กรรมการ

(จำเอนนาวี แก้วเหลี่ยม)

เจ้าพนักงานธุรการ

## จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าห้องประชุม อบต.ท่าด้วง

ปริมาณงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 85 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ..2556..

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	กำไรอำนวยการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	38,900	6,100.00	45,000	พื้นที่ราบสูง
สรุป หมายเหตุ	รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง			45,000	ระยะเวลาก่อสร้าง  30 วัน
				45,000	
				45,000	
(ตัวอักษร) (...สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน.....)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทวัน)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายมณฑล สีบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เห็นชอบ.....กรรมการ

(จำเอนนาวิ แก้วเหลี่ยม)

เจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณการ..... วันที่..... เดือน..... พ.ศ. 2556

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	ติดตั้งพัดลมผนัง	3	ชุด	900	2700	300	900	3600
2.	โต๊ะหินอ่อน	1	ชุด	2500	2500	500	500	3000
3.	ปูกระเบื้อง ขนาด 16 นิ้ว	85	ตร.ม	290	24650	90	7650	32300
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
	ยอดรวม							38900

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)  
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

เลขชื่อ..... 0.0. m

(จำเอนนาวิ แก้วเหลี่ยม)  
เจ้าพนักงานธุรการ

लग्गो.....

(นายมนตรี สี่หะบุตร)  
จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย