

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 100,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ปากคลองกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร
ยาว 420 เมตร ลึก เฉลี่ย 2.50 เมตร ดินขุด 3,800 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เป็นเงิน 100,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไพโรจน์ มุทาวัน ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง
 - 6.2 จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม ตำแหน่ง บุคลากร
 - 6.3 นายมณฑล สีหะบุตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภทงาน โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง

ปริมาณงาน ปากคลองกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 420 เมตร ลึก เฉลี่ย 2.50 เมตร ดินขุด 3800 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเจ็ดย่าง ตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	กำไรอำนวยภาษี	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	85,700	14,300	100,000	พื้นที่ราบสูง
สรุป รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง หมายเหตุ				100,000	ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
				100,000	
				100,000	
(ตัวอักษร) (.....หนึ่งแสนบาทถ้วน.....)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

ผอ.กองช่าง อบต.ท่าด้วง

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายมนทล สีหะบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เห็นชอบ.....กรรมการ

(จำเอนนาวิ แก้วเหลี่ยม)

บุคลากร

ประมาณการ โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ก้นคลองเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 420 เมตร ดินขุด 3800 ลบ.ม.(ขุดในส่วนที่ตื้นเขิน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 บ้านเจดียงทอง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

งานสำรวจออกแบบ ส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

งานประมาณราคา ส่วนโยธา

ประมาณการวันที่ 27 พ.ค. 2557 ตามคำสั่งเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	กรุยทางและวางป่า	1	จุด	3000	3000	1000	1000	4000
2.	ขุดดินพร้อมปรับแต่งเรียบ	3800	ลบ.ม.	17	64600	4.5	17100	81700
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
	ยอดรวม							85700

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

ผอ.กองช่าง อบต.ท่าด้วง

ลงชื่อ.....

(เจ้าเอกนาวิ แก้วเหลี่ยม)

บุคลากร

ลงชื่อ.....

(นายมนทล สีหะบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะท้อน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 100,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ปากคลองกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร
ยาว 420 เมตร ลึก เฉลี่ย 2.50 เมตร ดินขุด 3,800 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เป็นเงิน 100,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไพโรจน์ มุทาวัน ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง
 - 6.2 จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม ตำแหน่ง บุคลากร
 - 6.3 นายมณฑล สีหะบุตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภทงาน โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง

ปริมาณงาน ปากคลองกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 420 เมตร ลึก เฉลี่ย 2.50 เมตร ดินขุด 3800 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะท้อน ตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	กำไรอำนวยการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	85,700	14,300	100,000	พื้นที่ราบสูง
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน			100,000	ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
	ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง			100,000	
	หมายเหตุ			100,000	
(ตัวอักษร) (.....หนึ่งแสนบาทถ้วน.....)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

ผอ.กองช่าง อบต.ท่าด้วง

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายมนทล สีหะบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เห็นชอบ.....กรรมการ

(จำเอนนาวิ แก้วเหลี่ยม)

บุคลากร

ประมาณการ โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ก้นคลองเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 420 เมตร ดินขุด 3800 ลบ.ม.(ขุดในส่วนที่ตื้นเขิน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านโป่งสะทอน ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

งานสำรวจออกแบบ ส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

งานประมาณราคา ส่วนโยธา

ประมาณการวันที่ 22 พ.ค. 2557 ตามคำสั่งเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	กรุยทางและถางป่า	1	จุด	3000	3000	1000	1000	4000
2.	ขุดดินพร้อมปรับแต่งเรียบ	3800	ลบ.ม.	17	64600	4.5	17100	81700
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
	ยอดรวม							85700

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ มุทวัน)

ผอ.กองช่าง อบต.ท่าด้วง

ลงชื่อ.....

(จำเอนทวี แก้วเหลี่ยม)

บุคลากร

ลงชื่อ.....

(นายมนทล สีหะบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองเปิดทางน้ำ (ขุดในส่วนที่ตื้นเขิน) หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 100,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ปากคลองกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 3,800 ลบ.ม. (ขุดในส่วนที่ตื้นเขิน) รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เป็นเงิน 100,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไพโรจน์ มุทาวัน ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง
 - 6.2 จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม ตำแหน่ง บุคลากร
 - 6.3 นายมณฑล สีหะบุตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภทงาน โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองเปิดทางน้ำ (ขุดในส่วนที่ตื้นเขิน)

ปริมาณงาน ปากคลองกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึก เฉลี่ย 2.50 เมตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 3800 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	กำไรอำนวยความสะดวก	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	85,700	14,300	100,000	พื้นที่ราบสูง
สรุป หมายเหตุ	รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน			100,000	ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
	ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง			100,000	
				100,000	
(ตัวอักษร) (.....หนึ่งแสนบาทถ้วน.....)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว
และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวาน)

ผอ.กองช่าง อบต.ท่าด้วง

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายมนทล สีหะบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เห็นชอบ.....กรรมการ

(จำเอนนาวี แก้วเหลี่ยม)

บุคลากร

ประมาณการ โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองเปิดทางน้ำ (ขุดในส่วนที่ตื้นเขิน)

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ก้นคลองเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ดินขุด 3800 ลบ.ม.(ขุดในส่วนที่ตื้นเขิน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 บ้านปางยาง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

งานสำรวจออกแบบ ส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

งานประมาณราคา ส่วนโยธา

ประมาณการวันที่ ๕๖ พ.ค. 2557 ตามคำสั่งเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	กรุยทางและวางป่า	1	จุด	3000	3000	1000	1000	4000
2.	ขุดดินพร้อมปรับแต่งเรียบ	3800	ลบ.ม.	17	64600	4.5	17100	81700
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
	ยอดรวม							85700

ลงชื่อ.....
(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

ผอ.กองช่าง อบต.ท่าด้วง

ลงชื่อ.....
(จำเอนทวี แก้วเหลี่ยม)

บุคลากร

ลงชื่อ.....
(นายมนฑล สีหะบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจ้างเหมาขุดลอกดินเสริมคันคลอง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 100,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ปากคลองกว้าง 3.00 เมตร ยาว 380 เมตร สูง 2.00 เมตร ดินเสริมคันคลอง
ไม่น้อยกว่า 3,800 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เป็นเงิน 100,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไพโรจน์ มุทาวัน ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง
 - 6.2 จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม ตำแหน่ง บุคลากร
 - 6.3 นายมณฑล สีหะบุตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภทงาน โครงการจ้างเหมาขุดลอกดินเสริมคันคลอง

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 380 เมตร สูง 2.00 เมตร ดินเสริมคันคลองไม่น้อยกว่า 3800 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	กำไรอำนวยภาษี	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอกคลอง	82,800	17,200	100,000	พื้นที่ราบสูง
สรุป รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง				100,000	ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
				100,000	
				100,000	
หมายเหตุ					
(ตัวอักษร) (.....หนึ่งแสนบาทถ้วน.....)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

ผอ.กองช่าง อบต.ท่าด้วง

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายมนทล สีหะบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เห็นชอบ.....กรรมการ

(จำเอนนาวี แก้วเหลี่ยม)

บุคลากร

ประมาณการ โครงการจ้างเหมาขุดลอกดินเสริมคันคลอง

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 380 เมตร สูง 2.00 เมตร ดินเสริมคันคลองไม่น้อยกว่า 3800 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 บ้านท่าด้วง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

งานสำรวจออกแบบ ส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

งานประมาณราคา ส่วนโยธา

ประมาณการวันที่ 27 พ.ค. 2557 ตามคำสั่งเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	กรูยทางและถางป่า	1	จุด	2500	2500	500	500	3000
2.	ขุดดินพร้อมปรับแต่งเรียบ	3800	ลบ.ม.	17	64600	4	15200	79800
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
	ยอดรวม							82800

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ มุทาวาน)

ผอ.กองช่าง อบต.ท่าด้วง

ลงชื่อ.....

(เจ้าเอกราวิ แก้วเหลี่ยม)

บุคลากร

ลงชื่อ.....

(นายมงคล สีสะบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงชุดลอกสระน้ำเพื่อกิจการประปาวังขอน (ชุดในส่วนที่ต้นเงิน) หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 100,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ปากคลองกว้าง 30.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ดินชุดไม่น้อยกว่า 3,780 รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เป็นเงิน 100,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไพโรจน์ มุทาวัน ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง
 - 6.2 จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม ตำแหน่ง บุคลากร
 - 6.3 นายมณฑล สีหะบุตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงขุดลอกสระน้ำเพื่อกักการประปาวังขอน (ขุดในส่วนที่ตื้นเขิน)

ปริมาณงาน ปากคลองกว้างเฉลี่ย 30.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 3780 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง ตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	กำไรอำนวยภาษี	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	83,160	16,840	100,000	พื้นที่ราบสูง
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน			100,000	ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
	ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง			100,000	
	หมายเหตุ			100,000	
(ตัวอักษร) (.....หนึ่งแสนบาทถ้วน.....)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว
และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง และได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

ผอ.กองช่าง อบต.ท่าด้วง

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายมนทล สีหะบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เห็นชอบ.....กรรมการ

(จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม)

บุคลากร

ประมาณการ โครงการปรับปรุงชุดลอกสระน้ำเพื่อกิจการประปาวังขอน (จุดในส่วนที่ดินเงิน)

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 30.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ดินชุดไม่น้อยกว่า 3,780 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 บ้านปางยาง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

งานสำรวจออกแบบ ส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

งานประมาณราคา ส่วนโยธา

ประมาณการวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๗ ตามคำสั่งเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	ชุดลอกดินพร้อมปรับแต่งเสริมคันสระน้ำ	3780	ลบ.ม.	18	68040	4	15120	83160
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
	ยอดรวม							83160

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

ผอ.กองช่าง อบต.ท่าด้วง

ลงชื่อ.....

(เจ้าเอกนาวิ แก้วเหลี่ยม)

บุคลากร

ลงชื่อ.....

(นายมนทล สีหะบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย