

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภท โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำส่งน้ำดิบเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อน ขนาด 3 แรงม้า พร้อมวางท่อส่งน้ำดิบ ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ยาว 870 เมตร ลึก 0.60 เมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 63

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงื่อนไข
1	ประเภทงานอาคาร	144,650.00	1.3074	189,115.41	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทงานทาง		1.3624		- เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.1964	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ส่วนที่ 2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี)	-	1.0000	-	
1	เบี้ยโครงการ	1 ชุด	1.0000	-	พื้นที่ราบสูง
2	-	-	1.0000	-	
		-	1.0000	-	45 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			189,115.41	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			180,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จำเอนกานวี แก้วเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนฑล สีหะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายการประมาณราคา	โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำ ส่งน้ำดิบเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์		
ปริมาณงาน	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อน 3 แรงม้า พร้อมวางท่อส่งน้ำดิบ ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5		
	ยาว 870 เมตร ลึก 0.60 เมตร		
ประมาณราคาตามแบบ	อบต.ท่าด้วงกำหนด	แบบเลขที่	
ส่วนราชการ	กองช่าง อบต.ท่าด้วง	งาน	กองช่าง
ประมาณการโดย	นายไพโรจน์ มุทวัน	เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 63	แผ่นที่ 1/1

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานโครงสร้างอาคาร								
	1.1 บั้มสูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	
	1.2 ลวดสลิง 5 มม.	60.00	เมตร	25.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	1.3 ท่อสูบน้ำดิบ ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	60.00	เมตร	55.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
	1.4 ค่าแรงขึ้น ลง บั้ม	1.00	โครงการ	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	1.5 สายไฟฟ้า	600.00	เมตร	20.00	12,000.00	5.00	3,000.00	15,000.00	
	1.6 ท่อส่งน้ำดิบ ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	870.00	เมตร	55.00	47,850.00	40.00	34,800.00	82,650.00	
	1.7 น้ำยาประสานท่อขนาด 1,000 กก.	6.00	กระป๋อง	450.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	1.8 บั้ยโครงการ	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน								144,650.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทวัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(จำเอนกานวิ แก้วเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมงคล สีสบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย