

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ท่าด้วง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 100,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง อบต.ท่าด้วง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2560 เป็นเงิน 100,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไพโรจน์ มุทาวัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
 - 6.3 นายมณฑล สีหะบุตร ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดัวง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านท่าดัวง ตำบลท่าดัวง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดัวง

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนกองช่าง อบต.ท่าดัวง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่าแรงงานต้นทุน | กำไรภาณีอำนาจ | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------------|----------------------------|--------------------|---------------|----------------|----------|
| 1 | ประเภทงานก่อสร้างทาง | 79,175 | 20,825 | 100,000 | |
| สรุป | รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | 100,000 | 30 วัน |
| | ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง | | | 100,000 | |
| หมายเหตุ | | | | 100,000 | |
| (ตัวอักษร) | (...หนึ่งแสนบาทถ้วน...) | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ..... ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ..... กรรมการ

(นายมงคล สีหะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เห็นชอบ..... กรรมการ

(จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคล

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์.....

งานสำรวจออกแบบ.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง.....

งานประมาณราคา..... องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง.....

ประมาณการ..... วันที่ 31 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2560 ตามคำสั่งเลขที่

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ สิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวม |
|-----|-----------------------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | |
| 1. | งานปรับพื้นที่ | 243 | ตร.ม. | 0 | 0 | 4 | 972 | 972 |
| 2. | ดินลูกรังไหล่ทาง | 10 | ลบ.ม. | 60 | 600 | 20 | 200 | 800 |
| 3. | ดินลูกรังรองพื้น | 15 | ลบ.ม. | 60 | 900 | 20 | 300 | 1,200 |
| 4. | ทรายหยาบรองพื้น | 9 | ลบ.ม. | 450 | 4,050 | 20 | 180 | 4,230 |
| 5. | คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4 | 26.25 | ลบ.ม. | 1,830 | 48,037 | 0 | 0 | 48,037 |
| 6. | ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต | 26.25 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 210 | 5,512 | 5,512 |
| 7. | ตะแกรงเหล็ก | 175 | ตร.ม. | 30 | 5,250 | 5 | 875 | 6,125 |
| 8. | เหล็ก R B O 15 มม. | 3 | เส้น | 440 | 1,320 | 20 | 60 | 1,380 |
| 9. | เหล็ก R B O 19 มม. | 0 | เส้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | เหล็ก D B O 16 มม. | 4 | เส้น | 460 | 1,840 | 36 | 144 | 1,984 |
| 11. | ตะปู | 2 | ก.ก. | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 12. | ไม้แบบ | 5 | ลบ.ม. | 450 | 2,250 | 103 | 515 | 2,765 |
| 13. | แอลพีสต็อคผสมทราย | 40 | ลิตร | 7 | 280 | 3 | 120 | 400 |
| 14. | ลวดผูกเหล็ก | 2 | ก.ก. | 35 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 15. | ขนส่งวัสดุ | 70 | ตัน | 0 | 0 | 80 | 5,600 | 5,600 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ยอดรวม | | | | | | | 79,175 |

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

(เจ้าเอกนวิ แก้วเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....

(นายมนทล สีหะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย