





ประมาณการ โครงการก่อสร้างสะพานอาสา คสล.

ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.07 เมตร พื้นที่ 45 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

งานสำรวจออกแบบ ส่วนโยธา

งานประมาณราคา ส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

ประมาณการวันที่

2556


ตามคำสั่งเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	ลูกเรียงมคอสะพาน	10	ลบ.ม.	49	490	20	200	690
2.	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	45	ตร.ม.	250	11250	40	1800	13050
3.	ปรับพื้นที่	200	ตร.ม.	-	-	4	800	800
4.	เหล็กวางเมท 0.20 * 0.20 เมตร 3.4 ม.ม.	45	ตร.ม.	30	1350	5	225	1575
5.	คอนกรีตผสมเสร็จ	10	ลบ.ม.	1830	18300	310	3100	21400
6.	เหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 ม.ม.	25	เส้น	450	11250	30	750	12000
7.	เหล็กปอก 6 ม.ม.	32	อัน	60	1920	10	320	2240
8.	ลวดผูกเหล็ก	5	ก.ก.	50	250	-	-	250
9.	ไม้แบบ	10	ลบ.ฟ.	450	4500	103	1030	5530
10.	ตะปู	5	ก.ก.	45	225	-	-	225
11.	ขนส่งวัสดุ	24	ตัน	-	-	90	2160	2160
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
	ยอดรวม							59920




(นายไพโรจน์ มุหาวัน)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง



(นายมงคล สีหะบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



(เจ้าเอกนาวิ แก้วเหลียม)

เจ้าพนักงานธุรการ