

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านซำชมพู่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 100,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 185 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มกราคม 2559 เป็นเงิน 100,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไพโรจน์ มุทาวิน ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง
 - 6.2 จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม ตำแหน่ง บุคลากร
 - 6.3 นายมณฑล สีหะบุตร ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 185 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน 2. 1. พ.ศ. 2559..

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่าแรงงานต้นทุน | กำไรภาษีอำนวย | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------|----------|
| 1 | ประเภทงานก่อสร้างทาง | 86,740 | 13,260 | 100,000 | |
| สรุป รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | | 100,000 | 30 วัน |
| ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง | | | | 100,000 | |
| หมายเหตุ | | | | 100,000 | |
| (ตัวอักษร) | (....หนึ่งแสนบาทถ้วน....) | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ.....ประธาน

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

ผอ.กองช่าง อบต.ท่าด้วง

เห็นชอบ.....กรรมการ

(จำเอนนาวิ แก้วเหลี่ยม)

บุคลากร

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายมนทล สีหะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 185 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์.....

งานสำรวจออกแบบ.....ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง.....

งานประมาณราคา..... องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง.....

ประมาณการ..... วันที่ 20 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2559 ตามคำสั่งเลขที่

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ สิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวม |
|-----|-----------------------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | |
| 1. | งานปรับพื้นที่ | 237 | ตร.ม. | - | - | 4 | 1,092 | 1,092 |
| 2. | ดินลูกรังไหล่ทาง | 10 | ลบ.ม. | 60 | 600 | 20 | 200 | 800 |
| 3. | ดินลูกรังรองพื้น | 18 | ลบ.ม. | 60 | 1,080 | 20 | 360 | 1,440 |
| 4. | ทรายหยาบรองพื้น | 9 | ลบ.ม. | 450 | 4,050 | 20 | 180 | 4,230 |
| 5. | คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4 | 28 | ลบ.ม. | 1,908 | 53,424 | - | - | 53,424 |
| 6. | ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต | 28 | ลบ.ม. | - | - | 210 | 5,880 | 5,880 |
| 7. | ตะแกรงเหล็ก | 185 | ตร.ม. | 30 | 5,550 | 5 | 925 | 6,475 |
| 8. | เหล็ก RBO 15 มม. | 3 | เส้น | 440 | 1,320 | 20 | 60 | 1,380 |
| 9. | เหล็ก RBO 19 มม. | 0 | เส้น | - | - | - | - | 0 |
| 10. | เหล็ก DBO 16 มม. | 4 | เส้น | 460 | 1,840 | 36 | 144 | 1,984 |
| 11. | ตะปู | 2 | ก.ก. | 50 | 100 | - | - | 100 |
| 12. | ไม้แบบ | 5 | ลบ.ม. | 450 | 2,250 | 103 | 515 | 2,765 |
| 13. | แอลพีเอสผสมทราย | 40 | ลิตร | 7 | 210 | 3 | 90 | 400 |
| 14. | ลวดผูกเหล็ก | 2 | ก.ก. | 35 | 70 | - | - | 70 |
| 15. | ขนส่งวัสดุ | 67 | ตัน | - | - | 100 | 6,700 | 6,700 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ยอดรวม | | | | | | | 86,740 |

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ มุทวัน)

ผอ.กองช่าง อบต.ท่าด้วง

ลงชื่อ.....

(เจ้าอนุภาวี แก้วเหลี่ยม)

บุคลากร

ลงชื่อ.....

(นายมนทล สีหะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน