

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 100,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 185 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มกราคม 2559 เป็นเงิน 100,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไพโรจน์ มุทาวัน ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง
 - 6.2 จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม ตำแหน่ง บุคลากร
 - 6.3 นายมณฑล สีหะบุตร ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 185 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเจดียงทอง ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2559..

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	กำไรภาษีอำนวย	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	86,740	13,260	100,000	
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน			100,000	30 วัน
	ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง			100,000	
	หมายเหตุ			100,000	
(ตัวอักษร)	(...หนึ่งแสนบาทถ้วน....)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ.....กรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

ผอ.กองช่าง อบต.ท่าด้วง

เห็นชอบ.....กรรมการ

(จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม)

บุคลากร

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายมนทล สีหะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 185 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเลียงทอง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์.....

งานสำรวจออกแบบ.....ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง.....

งานประมาณราคา..... องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง.....

ประมาณการ..... วันที่ 20 เดือน มี.ค. พ.ศ. 2559 ตามคำสั่งเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	งานปรับพื้นที่	237	ตร.ม.	-	-	4	1,092	1,092
2.	ดินลูกรังไหลทาง	10	ลบ.ม.	60	600	20	200	800
3.	ดินลูกรังรองพื้น	18	ลบ.ม.	60	1,080	20	360	1,440
4.	ทรายหยาบรองพื้น	9	ลบ.ม.	450	4,050	20	180	4,230
5.	คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4	28	ลบ.ม.	1,908	53,424	-	-	53,424
6.	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	28	ลบ.ม.	-	-	210	5,880	5,880
7.	ตะแกรงเหล็ก	185	ตร.ม.	30	5,550	5	925	6,475
8.	เหล็ก R B O 15 มม.	3	เส้น	440	1,320	20	60	1,380
9.	เหล็ก R B O 19 มม.	0	เส้น	-	-	-	-	0
10.	เหล็ก D B O 16 มม.	4	เส้น	460	1,840	36	144	1,984
11.	ตะปู	2	ก.ก.	50	100	-	-	100
12.	ไม้แบบ	5	ลบ.ม.	450	2,250	103	515	2,765
13.	แอลพีเอสผสมทราย	40	ลิตร	7	210	3	90	400
14.	ลวดผูกเหล็ก	2	ก.ก.	35	70	-	-	70
15.	ขนส่งวัสดุ	67	ตัน	-	-	100	6,700	6,700
	ยอดรวม							86,740

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ มุทาวาน)

ผอ.กองช่าง อบต.ท่าด้วง

ลงชื่อ.....

(จำเอนกาวี แก้วเหลี่ยม)

บุคลากร

ลงชื่อ.....

(นายมนทล สีหะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน