

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันถนนลื่น (ถนนข้ามคลอง) หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ท่าดัวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 100,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง อบต.ท่าดัวง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ธ.พ. ๖๒ เป็นเงิน 100,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไพโรจน์ มุทาวัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
 - 6.3 นายมณฑล สีหะบุตร ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันถนนลื่น (ถนนข้ามคลอง)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเลียงทอง ตำบลท่าด้วง เกษอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 62

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงื่อนไข
1	ประเภทงานอาคาร		1.3074	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทงานทาง	74,015.30	1.3624	100,838.44	- เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.1964	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ส่วนที่ 2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี)	-	1.0000	-	
1	ป้ายโครงการ	1 ชุด	1.0000	-	พื้นที่ราบสูง
2	-	-	1.0000	-	
		-	1.0000	-	90 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			100,838.44	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			100,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(เจ้าเอกนาวิ แก้วเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคล




ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมณฑล สีหะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง									
ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์									
รายการประมาณราคา		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันถนนลื่น (ถนนข้ามคลอง)							
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 4 บ้านเลียงทอง ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์							
ปริมาณงาน		ขนาดกว้าง 3.00 เมตร		ระยะทาง 56.00 เมตร					
		หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร							
ประมาณราคาตามแบบ		อบต.ท่าด้วงกำหนด		แบบเลขที่					
ส่วนราชการ		กองช่าง อบต.ท่าด้วง		งาน		กองช่าง			
ประมาณการโดย		นายไพโรจน์ มุทาวัน		เมื่อวันที่ 7 1.พ. 62		แผ่นที่ 1/1			

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานโครงสร้างทาง								
	1.1 งานปรับพื้นที่ขนาดเบา	200.00	ตร.ม.	-	-	1.69	338.00	338.00	
	1.2 ลูกกรงไหลทาง	15.00	ลบ.ม.	100.00	1,500.00	53.50	802.50	2,302.50	
	1.3 ทราฮายาบรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	538.00	5,380.00	53.50	535.00	5,915.00	
	1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	25.50	ลบ.ม.	1,840.00	46,920.00	-	-	46,920.00	
	1.5 ค่าขนส่งคอนกรีต 30 กม.	25.50	ลบ.ม.	-	-	180.00	4,590.00	4,590.00	
	1.6 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	68.00	เมตร	-	-	20.60	1,400.80	1,400.80	
	1.7 ไม้แบบ	6.00	ลบ.ฟ.	650.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
	1.8 ค่าขามะตอย	15.00	ลิตร	40.00	600.00	40.00	600.00	1,200.00	
	1.9 ค่าปูผิวคอนกรีตขัดหยาบ	170.00	ตร.ม.	-	-	11.98	2,036.60	2,036.60	
	1.10 เหล็ก wrie mesh 0.20x0.20x4 มม	170.00	ตร.ม.	25.00	4,250.00	5.00	850.00	5,100.00	
	1.11 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	3.00	กก.	45.80	137.40	-	-	137.40	
	1.12 ตะปู	5.00	กก.	35.00	175.00	-	-	175.00	
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							74,015.30	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายไพโรจน์ มุทาวัน) (เจ้าอาทนี แก้วเหลี่ยม) (นายมนฑล สีหะบุตร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง นักทรัพยากรบุคคล จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย