

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ท่าด้วง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 73,500.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ขยายถนนไม่น้อยกว่า 125 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง อบต.ท่าด้วง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2559 เป็นเงิน 73,500.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ พร.4
 - 5.2 แบบ พร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไพโรจน์ มุทาวัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
 - 6.3 นายมณฑล สีหะบุตร ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ขยายถนนไม่น้อยกว่า 125 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนกองช่าง อบต.ท่าด้วง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2559..

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	กำไรภาษีอำนวย	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	64,673	8,827	73,500	
สรุป รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน				73,500	30 วัน
ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง				73,500	
หมายเหตุ				73,500	
(ตัวอักษร) (....เจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน.....)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ..... ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

ผอ.กองช่าง อบต.ท่าด้วง

เห็นชอบ..... กรรมการ

(จำเอนนาวี แก้วเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคล

เห็นชอบ..... กรรมการ

(นายมนทล สีหะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

ประมาณการ โครงการปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ขยายถนนไม่น้อยกว่า 125 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์.....

งานสำรวจออกแบบ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง.....

งานประมาณราคา..... องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง.....

ประมาณการ..... วันที่ ๐๒ เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2559 ตามคำสั่งเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	งานปรับพื้นที่	250	ตร.ม.	-	-	4	3,220	3,220
2.	ดินลูกรังไหลทาง	31	ลบ.ม.	60	3,420	20	1,140	4,560
3.	ดินลูกรังรองพื้น	12	ลบ.ม.	60	3,420	20	1,140	4,560
4.	ทรายหยาบรองพื้น	6	ลบ.ม.	450	12,150	20	540	12,690
5.	คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4	18.75	ลบ.ม.	1,850	162,180	-	-	162,180
6.	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	18.75	ลบ.ม.	-	-	210	17,850	17,850
7.	ตะแกรงเหล็ก	125	ตร.ม.	30	17,100	5	2,850	19,950
8.	เหล็ก RB O 15 มม.	-	เส้น	0	-	0	-	-
9.	เหล็ก RB O 19 มม.	-	เส้น	0	-	0	-	-
10.	เหล็ก DB O 16 มม.	-	เส้น	0	-	0	-	-
11.	ตะปู	5	ก.ก.	50	250	-	-	250
12.	ไม้แบบ	13	ลบ.ม.	450	5,850	103	1,339	7,189
13.	แอลพีสค์ผสมทราย	80	ลิตร	7	560	3	240	800
14.	ลวดผูกเหล็ก	5	ก.ก.	35	175	-	-	175
15.	ขนส่งวัสดุ	60	ตัน	-	-	100	6,000	6,000
	ยอดรวม							64,673

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ มุทวัน)

ผอ.กองช่าง อบต.ท่าด้วง

ลงชื่อ.....

(จำเอนกวี แก้วเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....

(นายมนทล สีหะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน