



ประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.

ปริมาณงาน กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ..... เดือน ... ..... พ.ศ. 2557..

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	กำไรอำนวยภาษี	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง	85,919	14,081.00	100,000	พื้นที่ราบสูง
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน			100,000	ระยะเวลาก่อสร้าง
	ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง			100,000	30 วัน
	หมายเหตุ			100,000	
(ตัวอักษร) (.....หนึ่งแสนบาทถ้วน.....)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง และได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายมณฑล สี่หะบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เห็นชอบ.....กรรมการ

(จำเอนกาวี แก้วเหลี่ยม)

บุคลากร



ประมาณการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.

ปริมาณงาน กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

งานสำรวจและออกแบบ ส่วนโยธา

งานประมาณราคา ส่วนโยธาอบต.ท่าด้วง


ประมาณการวันที่

2557

ตามคำสั่งเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	ขุดดินพร้อมทำทางเบี่ยง	1	จุด	-	-	9000	9000	9000
2.	ตะปู	18	ก.ก.	33	594	-	-	594
3.	น้ำมันทาแบบ	20	ลิตร	10	200	-	-	200
4.	กระดาษขานอ้อย	2	แผ่น	120	240	-	-	240
5.	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	6	เส้น	56	336	5	30	366
6.	เหล็กเส้นกลม 9 มม.	79	เส้น	87	6873	10	790	7663
7.	เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม.	21	เส้น	195	4095	20	420	4515
8.	เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 มม.	18	เส้น	400	7200	25	450	7650
9.	ลวดผูกเหล็ก	12	ก.ก.	39	468	-	-	468
10.	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	74	ถุง	130	9620	-	-	9620
11.	ทรายหยาบ	11	ลบ.ม.	400	4400	-	-	4400
12.	หิน 1,2	14	ลบ.ม.	355	4970	-	-	4970
13.	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	11	ลบ.ม.	-	-	298	3278	3278
14.	ลูกเรียงหลังท่อเหลี่ยม	50	ลบ.ม.	79	3950	20	1000	4950
15.	ไม้แบบพร้อมไม้คร่า	45	ลบ.ฟ.	450	20250	103	4635	24885
16.	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง	39	ตัน	-	-	80	3120	3120
	ยอดรวม							85919

  
(นายไพโรจน์ มุทาวาน)

  
(จำเอนนาวิ แก้วเหลี่ยม)

  
(นายมดาด สีหะบุตร)





ประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.

ปริมาณงาน กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ ตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....เดือน .....พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	กำไรอำนวยภาษี	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง	82,634	17,366.0000	100,000	พื้นที่ราบสูง
สรุป				100,000	ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน				100,000	
ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง				100,000	
หมายเหตุ				100,000	
(ตัวอักษร) (.....หนึ่งแสนบาทถ้วน.....)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายมลฑล สีหะบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เห็นชอบ.....กรรมการ

(จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม)

บุคลากร



ประมาณการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.

ปริมาณงาน กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านจันทรมพู่ ตำบลท่าดัว อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

งานสำรวจและออกแบบ ส่วนโยธา

งานประมาณราคา ส่วนโยธาอบต.ท่าดัว

ประมาณการวันที่

2557


ตามคำสั่งเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	ขุดดินพร้อมทำทางเบี่ยง	1	จุด	-	-	9000	9000	9000
2.	ตะปู	18	ก.ก.	33	594	-	-	594
3.	น้ำมันทาแบบ	20	ลิตร	10	200	-	-	200
4.	กระดาษาขานอ้อย	2	แผ่น	120	240	-	-	240
5.	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	6	เส้น	56	336	5	30	366
6.	เหล็กเส้นกลม 9 มม.	73	เส้น	87	6351	10	730	7081
7.	เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม.	19	เส้น	195	3705	20	380	4085
8.	เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 มม.	17	เส้น	400	6800	25	425	7225
9.	ลวดผูกเหล็ก	12	ก.ก.	39	468	-	-	468
10.	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	67	ถุง	130	8710	-	-	8710
11.	ทรายหยาบ	10	ลบ.ม.	400	4000	-	-	4000
12.	หิน 1,2	14	ลบ.ม.	355	4970	-	-	4970
13.	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	10	ลบ.ม.	-	-	298	2980	2980
14.	ลูกเรียงหลังท่อเหลี่ยม	50	ลบ.ม.	79	3950	20	1000	4950
15.	ไม้แบบพร้อมไม้คร่าว	45	ลบ.ฟ.	450	20250	103	4635	24885
16.	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง	36	ตัน	-	-	80	2880	2880
	ยอดรวม							82634




(นายไพโรจน์ มุทวัน)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าดัว



(จำเอนกาวี แก้วเหลี่ยม)

บุคลากร



(นายมนทล สีหะบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย





สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

## ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดัวง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.

ปริมาณงาน กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม ตำบลท่าดัวง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดัวง

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าดัวง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....เดือน .....พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	กำไรอำนวยภาษี	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง	82,634	17,366.0000	100,000	พื้นที่ราบสูง
สรุป รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง หมายเหตุ				100,000	ระยะเวลาก่อสร้าง  30 วัน
				100,000	
				100,000	
(ตัวอักษร) (.....หนึ่งแสนบาทถ้วน.....)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าดัวง

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายมณฑล สีหะบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เห็นชอบ.....กรรมการ

(จำเอนนาวิ แก้วเหลี่ยม)

บุคลากร



โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.

ปริมาณงาน กว้าง 2.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม ตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

งานสำรวจและออกแบบ ส่วนโยธา

งานประมาณราคา ส่วนโยธาอบต.ท่าด้วง

ประมาณการวันที่

2557


ตามคำสั่งเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	ขุดดินพร้อมทำทางเบี่ยง	1	จุด	-	-	9000	9000	9000
2.	ตะปู	18	ก.ก.	33	594	-	-	594
3.	น้ำมันทาแบบ	20	ลิตร	10	200	-	-	200
4.	กระดาษาขานอ้อย	2	แผ่น	120	240	-	-	240
5.	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	6	เส้น	56	336	5	30	366
6.	เหล็กเส้นกลม 9 มม.	73	เส้น	87	6351	10	730	7081
7.	เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม.	19	เส้น	195	3705	20	380	4085
8.	เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 มม.	17	เส้น	400	6800	25	425	7225
9.	ลวดผูกเหล็ก	12	ก.ก.	39	468	-	-	468
10.	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	67	ถุง	130	8710	-	-	8710
11.	ทรายหยาบ	10	ลบ.ม.	400	4000	-	-	4000
12.	หิน 1,2	14	ลบ.ม.	355	4970	-	-	4970
13.	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	10	ลบ.ม.	-	-	298	2980	2980
14.	ลูกเรียงหลังท่อเหลี่ยม	50	ลบ.ม.	79	3950	20	1000	4950
15.	ไม้แบบพร้อมไม้คร่าว	45	ลบ.ฟ.	450	20250	103	4635	24885
16.	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง	36	ตัน	-	-	80	2880	2880
	ยอดรวม							82634




(นายไพโรจน์ มุทาวาน)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง



(เจ้าเอกนวิ แก้วเหลี่ยม)

บุคลากร



(นายมนฑล สีหะบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย





## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

## ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดัว

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.

ปริมาณงาน กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเจ็ดย่างทอง ตำบลท่าดัว อำเภอนนทบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดัว

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าดัว

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....เดือน .....พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	กำไรอำนวยการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง	82,634	17,366.0000	100,000	พื้นที่ราบสูง
สรุป รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง หมายเหตุ				100,000	ระยะเวลาก่อสร้าง  30 วัน
				100,000	
				100,000	
(ตัวอักษร) (.....หนึ่งแสนบาทถ้วน.....)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทวัน)

เห็นชอบ.....กรรมการ

(จำเอนาวิ แก้วเหลี่ยม)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าดัว

บุคลากร

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายมลฑล สีหะบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



มาตรการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.

ปริมาณงาน กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเกลียงทอง ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

งานสำรวจและออกแบบ ส่วนโยธา

งานประมาณราคา ส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

ประมาณการวันที่

2557

ตามคำสั่งเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	ขุดดินพร้อมทำทางเบี่ยง	1	จุด	-	-	9000	9000	9000
2.	ตะปู	18	ก.ก.	33	594	-	-	594
3.	น้ำมันทาแบบ	20	ลิตร	10	200	-	-	200
4.	กระดาชขานอ้อย	2	แผ่น	120	240	-	-	240
5.	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	6	เส้น	56	336	5	30	366
6.	เหล็กเส้นกลม 9 มม.	73	เส้น	87	6351	10	730	7081
7.	เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม.	19	เส้น	195	3705	20	380	4085
8.	เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 มม.	17	เส้น	400	6800	25	425	7225
9.	ลวดผูกเหล็ก	12	ก.ก.	39	468	-	-	468
10.	ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	67	ถุง	130	8710	-	-	8710
11.	ทรายหยาบ	10	ลบ.ม.	400	4000	-	-	4000
12.	หิน 1,2	14	ลบ.ม.	355	4970	-	-	4970
13.	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	10	ลบ.ม.	-	-	298	2980	2980
14.	ลูกรังถมหลังท่อเหลี่ยม	50	ลบ.ม.	79	3950	20	1000	4950
15.	ไม้แบบพร้อมไม้คร่าว	45	ลบ.ฟ.	450	20250	103	4635	24885
16.	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง	36	ตัน	-	-	80	2880	2880
	ยอดรวม							82634

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

(เจ้าเอกนาวิ แก้วเหลี่ยม)

บุคลากร

(นายมณฑล สีหะบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย