

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ท่าด้วง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 200,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง อบต.ท่าด้วง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 ก.พ. 61 เป็นเงิน 200,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.4
  - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายไพโรจน์ มุทาวัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - 6.2 จำเอนกาวี แก้วเหลี่ยม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
  - 6.3 นายมณฑล สีหะบุตร ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

\*\*\*\*\*

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดัว

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ ตำบลท่าดัว อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดัว

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนกองช่าง อบต.ท่าดัว

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 เดือน ก.พ. พ.ศ. 61

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	147,922.00	1.3624	201,528.93	
สรุป รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง หมายเหตุ				201,528.93	60 วัน
				200,000	
				200,000	
(ตัวอักษร)	(...สองแสนบาทถ้วน...)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ..... ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ..... กรรมการ

(นายมนทล สีหะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เห็นชอบ..... กรรมการ

(จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคล



ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านซับชมภู ต.ท่าคิ้ว อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์.....

งานสำรวจออกแบบ.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคิ้ว.....

งานประมาณราคา..... กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคิ้ว.....

ประมาณการ.....วันที่ 6 เดือน ก.พ. พ.ศ. 61 ตามคำสั่งเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นที่พื้นที่เดิม	400.00	ตร.ม.	0.00	0.00	3.54	1,416.00	1,416.00
2	ดินลูกรังไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	100.00	3000.00	52.96	1,588.80	4,588.80
3	ทรายหยาบรองพื้น	20.00	ลบ.ม.	500.00	10000.00	52.96	1,059.20	11,059.20
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4	48.00	ลบ.ม.	1840.00	88320.00	0.00	0.00	88,320.00
5	ปูผิวคอนกรีต	320.00	ตร.ม.	0.00	0.00	11.93	3,817.60	3,817.60
6	ตะแกรงเหล็ก 20*20 ขนาด 4 ม.ม.	320.00	ตร.ม.	25.00	8000.00	5.00	1,600.00	9,600.00
7	เหล็ก R B O 15 มม.	60.00	ก.ก.	19.00	1140.00	2.90	174.00	1,314.00
8	เหล็ก D B O 16 มม.	128.00	ก.ก.	19.00	2432.00	3.30	422.40	2,854.40
9	ตะปู	6.00	ก.ก.	30.00	180.00	0.00	0.00	180.00
10	ไม้แบบพร้อมไม้คร่าว	8.00	ลบ.ม.	500.00	4000.00	0.00	0.00	4,000.00
11	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	60.00	ลิตร	40.00	2400.00	0.00	0.00	2,400.00
12	ลวดผูกเหล็ก	6.00	ก.ก.	35.00	210.00	0.00	0.00	210.00
13	ขนส่งคอนกรีต 20 กม.	48.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	270.40	12,979.20	12,979.20
14	ติดตั้งไม้แบบ	160.00	เมตร	0.00	0.00	20.60	3,296.00	3,296.00
15	หยอดยางคอนกรีต	104	เมตร	0.00	0.00	13.65	1,419.60	1,419.60
16	น้ำมันทาแบบ	20	ลิตร	23.36	467.20	0.00	0.00	467.20
	ยอดรวม							147,922.00

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ มุทาวาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

(จำเอนกาวี แก้วเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....

(นายมนทล สีหะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย