

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันถนนลื่น หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ท่าด้วง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 100,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง อบต.ท่าด้วง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 /ม.ค. 61 เป็นเงิน 100,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ พร.4
 - 5.2 แบบ พร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไพโรจน์ มุทาวัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 จำเอนาวิ แก้วเหลี่ยม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
 - 6.3 นายมณฑล สีหะบุตร ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันถนนลื่น

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนกองช่าง อบต.ท่าด้วง


แบบเลขที่ -


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน 12-๑๒ พ.ศ. ๖1

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	74,210.04	1.3624	101,103.76	
สรุป รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน				101,103.76	60 วัน
ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง				100,000	
หมายเหตุ				100,000	
(ตัวอักษร)	(...หนึ่งแสนบาทถ้วน....)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ  ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ มุทวาทัน)

เห็นชอบ  กรรมการ
(จำเอนนาวี แก้วเหลี่ยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักทรัพยากรบุคคล

เห็นชอบ  กรรมการ

(นายมนทล สีหะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันถนนลื่น

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม.


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์.....


งานสำรวจออกแบบ.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง.....


งานประมาณราคา..... กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง.....

ประมาณการ.....วันที่ 24 เดือน 12.4 พ.ศ. 61 ตามคำสั่งเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นที่พื้นที่เดิม	200.00	ตร.ม.	0.00	0.00	3.54	708.00	708.00
2	ทรายหยาบรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	500.00	5000.00	52.96	529.60	5,529.60
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4	25.20	ลบ.ม.	1840.00	46368.00	0.00	0.00	46,368.00
4	ปูผิวคอนกรีต	168.00	ตร.ม.	0.00	0.00	11.93	2,004.24	2,004.24
5	ตะแกรงเหล็ก 20*20 ขนาด 4 ม.ม.	168.00	ตร.ม.	25.00	4200.00	5.00	840.00	5,040.00
6	เหล็ก RB O 15 มม.	30.00	ก.ก.	19.00	570.00	2.90	87.00	657.00
7	เหล็ก DB O 16 มม.	64.00	ก.ก.	19.00	1216.00	3.30	211.20	1,427.20
8	ตะปู	3.00	ก.ก.	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00
9	ไม้แบบพร้อมไม้คร่าว	4.00	ลบ.ม.	500.00	2000.00	0.00	0.00	2,000.00
10	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	30.00	ลิตร	40.00	1200.00	0.00	0.00	1,200.00
11	ลวดผูกเหล็ก	3.00	ก.ก.	35.00	105.00	0.00	0.00	105.00
12	ขนส่งคอนกรีต 20 กม.	24.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	270.40	6,489.60	6,489.60
13	ติดตั้งไม้แบบ	80.00	เมตร	0.00	0.00	20.60	1,648.00	1,648.00
14	หยอดยางคอนกรีต	52	เมตร	0.00	0.00	13.65	709.80	709.80
15	น้ำมันทาแบบ	10	ลิตร	23.36	233.60	0.00	0.00	233.60
	ยอดรวม							74,210.04


(นายไพโรจน์ มุทวัน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(เจ้าเอกนาวิ แก้วเหลี่ยม)
นักทรัพยากรบุคคล


(นายมนทล สีหะบุตร)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย