

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 100,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เป็นเงิน 100,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไพโรจน์ มุทาวัน ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง
 - 6.2 จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม ตำแหน่ง บุคลากร
 - 6.3 นายมณฑล สีหะบุตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดัว

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านท่าดัว ตำบลท่าดัว อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดัว

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าดัว

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือน ๓ . พ.ศ. 2558..

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	กำไรภาษีอากร	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	84,479	15,521	100,000	
สรุป รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน				100,000	30 วัน
ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง				100,000	
หมายเหตุ				100,000	
(ตัวอักษร)	(...หนึ่งแสนบาทถ้วน....)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ.....กรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

ผอ.กองช่าง อบต.ท่าดัว

เห็นชอบ.....กรรมการ

(จำเอนนาวิ แก้วเหลี่ยม)

บุคลากร

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายมนทล สีหะบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประมาณการ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.

ปริมาณงาน กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง ตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

งานสำรวจและออกแบบ ส่วนโยธา

งานประมาณราคา ส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

ประมาณการวันที่

2558

ตามคำสั่งเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	ชุดดินพร้อมทำทางเบี่ยง	1	จุด	-	-	9,000	9,000	9,000
2.	ตะปู	18	ก.ก.	33	594	-	-	594
3.	น้ำมันทาแบบ	20	ลิตร	10	200	-	-	200
4.	กระดาษทรายอ้อย	2	แผ่น	120	240	-	-	240
5.	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	6	เส้น	56	336	5	30	366
6.	เหล็กเส้นกลม 9 มม.	79	เส้น	87	6,873	10	790	7,663
7.	เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม.	21	เส้น	195	4,095	20	420	4,515
8.	เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 มม.	18	เส้น	320	5,760	25	450	6,210
9.	ลวดผูกเหล็ก	12	ก.ก.	39	468	-	-	468
10.	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	74	ถุง	130	9,620	-	-	9,620
11.	ทรายหยาบ	11	ลบ.ม.	400	4,400	-	-	4,400
12.	หิน 1,2	14	ลบ.ม.	355	4,970	-	-	4,970
13.	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	11	ลบ.ม.	-	-	298	3,278	3,278
14.	ลูกเรียงหลังท่อเหลี่ยม	50	ลบ.ม.	79	3,950	20	1,000	4,950
15.	ไม้แบบพร้อมไม้คร่าว	45	ลบ.ฟ.	450	20,250	103	4,635	24,885
16.	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง	39	ตัน	-	-	80	3,120	3,120
	ยอดรวม							84,479

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ มุทาวาน)

ผอ.กองช่าง อบต.ท่าด้วง

ลงชื่อ.....

(เจ้าเอกนาวิ แก้วเหลี่ยม)

บุคลากร

ลงชื่อ.....

(นายมนฑล สีหะบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย