

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับพื้นทาง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ท่าดัวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 80,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณกว้าง วางท่อ คสล. ขนาด 0.80*1.00 เมตร จำนวน 3 จุด ละเอียด 7 ท่อน
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง อบต.ท่าดัวง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 ต.ค. 60 เป็นเงิน 80,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไพโรจน์ มุทาวัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
 - 6.3 นายมณฑล สีหะบุตร ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประมาณการ โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับพื้นทาง

ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.80*1.00 เมตร จำนวน 3 จุด ทุละ 7 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะท้อน ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนกองช่าง อบต.ท่าด้วง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 60

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประปาทางอาคาร	61,692	1.3074	80,656	
สรุป รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน				80,656	30 วัน
ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง				80,000	
หมายเหตุ				80,000	
(ตัวอักษร)	(...แปดหมื่นบาทถ้วน....)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ..... ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ..... กรรมการ

(นายมนทล สีหะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เห็นชอบ..... กรรมการ

(จำเอนนาวิ แก้วเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคล

ประมาณการ โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับพื้นทาง

ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.80*1.00 เมตร จำนวน 3 จุด ๆละ 7 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์.....

งานสำรวจออกแบบ.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง.....

งานประมาณราคา..... กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง.....

ประมาณการ.....วันที่.....12.....เดือน.....ธ.ค.....พ.ศ.....60.....ตามคำสั่งเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ชุดร่องระบายน้ำปรับพื้นทาง	120	เมตร	39	4680	10	1,200	5,880
2	วัสดุและท่อ คสล. ขนาด 0.80*1.00 เมตร	21	ท่อน	981	20601	421	8,841	29,442
3	ลงลูกรังพร้อมปรับแต่ง	30	ลบ.ม.	100	3000	99	2,970	5,970
4	ชุดดินวางท่อพร้อมฝังกลบ	3	จุด	3,300	9900	500	1,500	11,400
5	วัสดุรองพื้นลาดคอนกรีต ผนัง คสล.	3	แห่ง	3000	9000	0	0	9,000
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
	ยอดรวม							61,692

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

(จำเอนาวิ แก้วเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....

(นายมนทล สีหะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย