

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภท โครงการปรับปรุงถนนคอกพิชผลการเกษตรประจำหมู่บ้าน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม ตำบลท่าด้วง เกษอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๒

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงื่อนไข
1	ประเภทงานอาคาร	77,449.50	1.3074	101,257.48	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทงานทาง		1.3624		- เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.1964	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ส่วนที่ 2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี)	-	1.0000	-	
1	ป้ายโครงการ	1 ชุด	1.0000	-	พื้นที่ราบสูง
2	-	-	1.0000	-	
		-	1.0000	-	60 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			101,257.48	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			100,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(เจ้าเอกนาวิ แก้วเหลี่ยม)




นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนต์พล สีสะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์									
รายการประมาณราคา		โครงการปรับปรุงลานตากพืชผลการเกษตรประจำหมู่บ้าน							
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม ตำบลท่าด้วง เกษตรหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์							
ปริมาณงาน		กว้าง 11.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม. ลูกกรงไหลทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า - ลบ.ม.							
ประมาณราคาตามแบบ		อบต.ท่าด้วงกำหนด แบบเลขที่ ส่วนราชการ กองช่าง อบต.ท่าด้วง งาน กองช่าง							
ประมาณการโดย		นายไพโรจน์ มุทาวาน เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 69 แผ่นที่ 1/1							
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานโครงสร้างอาคาร								
	1.1 งานปรับพื้นที่ขนาด	220.00	ตร.ม.	0	-	5.36	1,179	1,179.20	
	1.2 ลูกกรงไหลทาง	10.00	ลบ.ม.	199	1,990.00	53.5	535	2,525.00	
	1.3 ทราซหยาบรองพื้น	13.00	ลบ.ม.	538.00	6,994.00	53.50	695.50	7,689.50	
	1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	25.20	ลบ.ม.	1,840.00	46,368.00	-	-	46,368.00	
	1.5 ค่าขนส่งคอนกรีต 30 กม.	25.20	ลบ.ม.	-	-	220.00	5,544.00	5,544.00	
	1.6 ค่าแบบข้างคติดตามยาว 2 ข้าง	40.00	เมตร	-	-	20.60	824.00	824.00	
	1.7 ไม้แบบ	4.00	ลบ.ฟ.	650.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	1.8 ค่าขยมะคตย	15.00	ลิตร	40.00	600.00	40.00	600.00	1,200.00	
	1.9 ค่าปูผิวคอนกรีตขัดหยาบ	210.00	ตร.ม.	-	-	11.98	2,515.80	2,515.80	
	1.10 เหล็ก wrie mesh 0.20x0.20x4 มม	220.00	ตร.ม.	25.00	5,500.00	5.00	1,100.00	6,600.00	
	1.11 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	5.00	กก.	45.80	229.00	-	-	229.00	
	1.12 ตะปู	5.00	กก.	35.00	175.00	-	-	175.00	
(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน								77,449.50	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายไพโรจน์ มุทาวาน) (เจ้าเอกนวิ แก้วเหลี่ยม) (นายมนฑล สีหะบุตร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง นักทรัพยากรบุคคล จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย